

Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru wniosków...

Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych.

W ramach realizacji projektu „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Pietrowice Wielkie” przyznany Grant może zostać wykorzystany jedynie do sfinansowania kosztów kwalifikowanych:

1. Zakres przedsięwzięcia:

Demontaż z budynków mieszkalnych lub niemieszkalnych wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest oraz ich transport i unieszkodliwienie poprzez składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub wydzielonej części składowisk odpadów innych niż niebezpieczne.

1.1. Koszty kwalifikowane obejmują:

- demontaż z budynków mieszkalnych i/lub niemieszkalnych wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest;
- zbieranie i zabezpieczenie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. min. ułożenie ich na paletach i zabezpieczenie folią;
- przygotowanie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest do transportu i ich załadunek;
- uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z odpadów zawierających azbest oraz oczyszczenie go z pyłu azbestowego w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska;
- transport zebranych odpadów zawierających azbest do miejsca ich unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych;
- przekazanie zebranych odpadów na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie tego rodzaju odpadów.

1.2. Koszty niekwalifikowane obejmują wykonanie robót nie związanych bezpośrednio z celem projektu tj. wszelkie koszty nie wymienione w punkcie 1.1. Koszt niekwalifikowany stanowi również podatek VAT.

2. Zakres przedsięwzięcia:

Odtworzenie pokryć dachowych budynków mieszkalnych lub niemieszkalnych uszkodzonych w wyniku prac określonych w punkcie 1).

2.1. Koszty kwalifikowane obejmują:

- odtworzenie wierzchniego pokrycia dachowego wraz z niezbędnymi elementami montażowymi i uzupełniającymi w celu przywrócenia stanu obiektu sprzed demontażu z wykorzystaniem fabrycznie nowych materiałów budowlanych niezawierających azbestu. do robót niezbędnych montażowych i uzupełniających zalicza się: obróbki blacharskie, łąty, kontrłaty, papy, folie, membrany, wykonanie poszycia pełnego (jeśli dla danego pokrycia dachowego istnieje konieczność wykonania poszycia pełnego

(deskowania) oraz jeśli nie istniało ono pod zdemontowanym pokryciem azbestowym), konstrukcję dachu jeśli konieczność jej wymiany wynika z warunków wytrzymałościowych spowodowanych przyjętym rodzajem nowego pokrycia, co musi potwierdzać dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do uzyskanego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Uwaga: Możliwy jest montaż wyłącznie fabrycznie nowych komponentów.

2.2. Koszty niekwalifikowane obejmują wykonanie robót nie związanych bezpośrednio z celem projektu tj. wszelkie koszty nie wymienione w punkcie 2.1. (w tym m.in. koszt naprawy lub wymiany rynien, naprawy lub wykonanie nowych kominów, wymiana lub montaż okien dachowych, naprawa poszycia lub elementów konstrukcyjnych, koszt prac termomodernizacyjnych obejmujących docieplenie ścian i stropodachów, itp). Koszt niekwalifikowany stanowi również podatek VAT.