
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji Kościoła Rzymskokatolickiego św. Rodziny w Samborowicach
ADRES INWESTYCJI : 47-470 Samborowice ul. Opawska 53
DATA OPRACOWANIA : 2024-06-11

SPORZĄDZIŁ:

INWESTOR :

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PRACE BUDOWLANE			
1 d.1		Oznakowanie, wygradzenie terenu prowadzenia robót oraz wykonanie robót zabezpieczających	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR AT- 26 0103- 02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		116	m ²	116,000	
				RAZEM	116,000
3 d.1	KNR 9-23 0102-04	Uzupełnienie tynków ponad 0,5 m2 w jednym miejscu,	m ²		
		21	m ²	21,000	
				RAZEM	21,000
4 d.1	NNRNKB 202 0541- 02	Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk - cokół	m ²		
		29,1	m ²	29,100	
				RAZEM	29,100
5 d.1	KNR 13- 23 0501- 01	Przecieranie starych tynków	m ²		
		1397	m ²	1 397,000	
				RAZEM	1 397,000
6 d.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²		
		1280+117	m ²	1 397,000	
				RAZEM	1 397,000
7 d.1	NNRNKB 202 1134- 02	Grunтовanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		1397	m ²	1 397,000	
				RAZEM	1 397,000
8 d.1	KNNR 2 1405-02 z. sz. 5.1.	Malowanie tynków zewnętrznych farbami silikonowymi	m ²		
		1397	m ²	1 397,000	
				RAZEM	1 397,000
9 d.1	KNR 0-23 2611-02	Impregnacja powierzchni cokołu	m ²		
		117	m ²	117,000	
				RAZEM	117,000
10 d.1	KNNR 2 1504-02	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10m	m ²		
		904,9	m ²	904,900	
				RAZEM	904,900
11 d.1	KNNR 2 1504-03	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-22m - wieża	m ²		
		528	m ²	528,000	
				RAZEM	528,000
12 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz. 5.15	Czas pracy rusztowań (poz.:2,3,5,6,7,8)			