

Przedmiar robót

Roboty naprawcze i remontowo - budowlane - kaplica nad studzienką , teren obok kościoła św. Krzyża

Budowa: **Roboty remontowe na obiekcie zabytkowym**

Obiekt lub rodzaj robót: **Kaplica neogotycka**

Lokalizacja: **Pietrowice Wielkie dz.nr 581/1 ul.Ks.Bończyka**

Inwestor: **Gmina Pietrowice Wielkie**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Hubert Kwaśnica**

Data opracowania:

2025-05-07

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Roboty naprawcze i remontowo - budowlane - kaplica nad studzienką , teren obok kościoła św. Krzyża		
1	Element	Roboty ogólnobudowlane i remontowe		
1.1	KNNRW 3/1201/3	Wykucie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej, oczyszczenie spoin - uszkodzenia i braki głównie w części przyziemnej do wysokości +/- 1,80 m R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		32,8+1,78*1,15		34,847000
		RAZEM:	m2	34,847
1.2	KNR 1901/829/1	Oczyszczenie ściernie lub chemiczne wykutych spoin, mury gładkie	m2	34,847
1.3	KNR 1901/827/2	Spoinowanie murów z cegły zabytkowej, mury z wystrojem architektonicznym - ogrodzenie R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000	m2	34,847
1.4	KNNRW 3/1205/4 (1)	Zabezpieczenie powierzchni ścian wykonanie powłok gruntujących, krycie powierzchni porowatej strukturalnej, pędzlem, Caparol - całość elewacji po uprzednim umyciu środkami chemicznymi. R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		32,2*3,60		115,920000
		RAZEM:	m2	115,92
1.5	DC 19/207/1	Ręczne skucie betonu o grubości do 1 cm na powierzchniach poziomych - zaprawa na skosie cokołu - elementy uszkodzone		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,3*0,23		1,449000
		RAZEM:	m2	1,449
1.6	KNR 231/401/2	Rowki w celu odkrycia istniejącej izolacji pionowej z folii kubełkowej - w celu zamontowania listwy wykończeniowej i obcięta wystającej izolacji grunt kategorii III-IV pa.	m	28,0
1.7	KNR 508/226/3	Montaż listew ściennych z PVC na ścianach do folii kubełkowej, mocowanie do kołków rozporowych na cegłę	m	23,0
1.8	KNR 218/621/4	Płyty żelbetowe, ze skrzynkami żeliwnymi włączowymi, płyta żelbetowa Fi'1600' mm - remont i uzupełnienie studzienki odbierającej wody opadowe.	kpl	1
1.9	KNR 401/531/1	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd., dach kryty papą, dachówką płaską, obróbka z blachy z cynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(3,2+2,1+1,8)*0,3		2,130000
		RAZEM:	m2	2,130
1.10	TZKNBK 15/402/7	Malowanie stolarki malowanie farba olejna pierwszy raz (poz 37) - dwustronnie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,3*2,45		5,635000
		RAZEM:	m2	5,635